

Prace konserwatorskie nagrobka nr 55 na dawnym cmentarzu przy ul. Cedrowej w Gdańsku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa konserwatorska kamiennego nagrobka nr 55, zlokalizowanego na dawnym cmentarzu ewangelickim przy ul. Cedrowej w Gdańsku, (działka nr 28/22 obr. ew. 075).
2. Należący do dawnej parafii ewangelickiej we wsi Ujeścisko cmentarz przy ul. Cedrowej był użytkowany do II wojny światowej. Zdeastrowany po 1945 r., został ostatecznie zamknięty 8 kwietnia 1961 r. W 2008 r. Zamawiający wstępnie uporządkował teren i umieścił tablicę z czarnego granitu z informacją o dawnym cmentarzu.
3. Celem prac remontowo-konserwatorskich jest scalenie zniszczonego nagrobka, naprawa jego stanu technicznego i estetyki.
4. Zapytanie ofertowe kierowane jest do wykonawców, którzy posiadają udokumentowane doświadczenie w konserwacji kamiennych, zabytkowych elementów architektury.
5. Przed złożeniem oferty wykonawcy winni zapoznać się z obiektem.
6. Zakres prac remontowo-konserwatorskich do realizacji:
 - demontaż spękanych i przemieszczonych fragmentów tumb;
 - usuwanie wtórnych niefachowych uzupełnień (betonowych zapraw);
 - doczyszczanie powierzchni nagrobka;
 - uzupełnienie i „podbicie” fundamentów;
 - osadzanie elementów obramienia;
 - uzupełnianie ubytków w obrębie betonowych elementów architektonicznych: płaszczyzny płaskie, profile i słupki (filarki) z nakrywami;
 - uzupełnianie ubytków w obrębie użytych do dekoracji płycin dwubarwnych płytek wykonanych z wapienia olandzkiego;
 - uzupełnianie ubytków w obrębie dekoracyjnych bordiur wykonanych z terakoty;
 - niezbędne scalenie kolorystyczne w obrębie uzupełnień;
 - hydrofobizacja powierzchni wszystkich elementów;

- zabezpieczenie wewnętrznej powierzchni ścian obudowy nagrobka przez wykonanie hydroizolacji;
 - wypełnienie wnętrza kwatery ziemią na drenującej podsypce żwirowej.
7. Szczegółowy zakres prac opisuje „Program prac konserwatorskich”, sporządzony przez panią Marię Zakrzewską.
 8. Pracując na miejscu, wykonawca nie będzie miał możliwości korzystania z sieci energetycznej ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, zatem kalkulując koszty należy uwzględnić zapewnienie wody i energii elektrycznej we własnym zakresie.
 9. Prace należy prowadzić pod nadzorem Zamawiającego.
 10. Przebieg prac objętych programem konserwatorskim należy opisać w dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja konserwatorska musi zawierać opis obiektu przed rozpoczęciem prac oraz opis prac i zabiegów wykonanych na obiekcie wraz z podaniem zastosowanych technologii i dokumentacją fotograficzną.