

Kosztorys skrócony

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1 Rozbiórka pokrycia z papy z utylizacją					
1 KNR 401/519/4 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa	~304,00		m2		
2 KNR 401/519/5 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna	304,00	2,00	m2		
3 NORM 1/104/1 (1) Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6.1-9.0-t materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), prace ładunkowe	1,00		kurs		
4 NORM 1/104/1 (11) Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6.1-9.0-t materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), przewóz na odległość do 10-km	1,00		kurs		
5 Koszt utylizacji papy	~2,28		t		
2 Wymiana zniszczonych desek dachu - 10%					
6 KNR 401/414/3 Wymiana deskowania lub łączenia dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 32-mm	~30,40		m2		
3 Wzmocnienie istn. krokwi dachowych					
7 KNR 401/413/2 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32-mm, nabicie desek 2-stronnie	~50,00		m		
4 Rozbiórka obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych					
8 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	~30,40		m2		
9 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	38,00		m		
10 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	~64,00		m		
11 NORM 1/104/1 (1) Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6.1-9.0-t materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), prace ładunkowe	1,00		kurs		
12 NORM 1/104/1 (11) Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 6.1-9.0-t materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), przewóz na odległość do 10-km	1,00		kurs		
5 Przemurowanie istniejących kominów					
13 KNR 401/310/2 (1) Przemurowanie kominu ze skosem z cegieł i wyprowadzenie ponad połac dachową	1,52		m3		
14 KNR 401/716/2 (1) Tynki cementowo-wapienne kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła na powierzchniach kominów	7,25		m2		
15 KNR 401/203/13 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone czapki kominowe	1,282		m2		
16 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6-mm, gładkie	8,50		kg		
6 Rekonstrukcja istniejących detali drewnianych podcienia dachu					
17 KNR 712/102/1 Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne	~54,00		m2		
18 KNR 401/1109/3 Uzupełnienie braków w drewnie poprzez przespachlowanie	54,00		m2		
19 KNR 401/614/1 Pomalowanie konstrukcji więźby środkami przeciwko korozji biologicznej równoważnymi Antox Z lub Antox B	54,00		m2		
20 KNR 401/614/1 Pomalowanie konstrukcji więźby środkami przeciwpożarowymi równoważnymi Ocean 441 (Mercom SA)	54,00		m2		
21 KNR 202/1509/6 (1) Malowanie farbą olejną lub ftalową, 2-krotne	54,00		m2		
7 Opierzenia, rynny i rury spustowe					
22 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej poliestrem, szerokość w rozwinięciu ponad 25-cm	30,40		m2		
23 KNR 202/9901/2 (WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem, rynny półokrągłe o średnicy 125 mm	38,00		m		
24 KNR 202/9902/1 (WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem rury spustowe, okrągłe o średnicy 8-cm	64,00		m		
25 KNR 404/1107/1 (2) Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1-km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10-t	0,361		t		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
26 KNR 404/1107/4 (2) Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód 5-10·t	0,361	9,00	t		
8 Ocieplenie połaci dachowych drewnianych					
27 KNR 202/616/1 Izolacje z folii równoważnej Delta Vent N Dorken Delta Folie	304,00		m2		
28 KNR 202/613/5 Izolacja z wełny mineralnej równoważnej Rockwool Dachrock Max grubości 15 cm	304,00		m2		
29 KNR 202/613/5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej - deska twarda z wełny mineralnej grubości 5 cm	304,00		m2		
9 Pokrycie dachu papą termozgrzewalną - 2x					
30 KNRW 202/504/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe - papą podkładową 3 mm równoważną FIBERPOL przybita gwoździami do deskowania ze zgrzaniem zakładów	304,00		m2		
31 ORGB 202/534/2 Pokrycie dachów papą zgrzewalną, dachy o powierzchni ponad 100·m2 - 2x	304,00	2,00	m2		
10 Rekonstrukcja istniejących detali drewnianych przybudówki					
32 KNR 712/102/1 Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne	88,50		m2		
33 KNR 401/1109/3 Uzupełnienie braków w drewnie poprzez przespachlowanie	88,50		m2		
34 KNR 401/614/1 Pomalowanie konstrukcji więźby środkami przeciwko korozji biologicznej równoważnymi Antox Z lub Antox B	88,50		m2		
35 KNR 401/614/1 Pomalowanie konstrukcji drewnianej środkami przeciwpożarowymi równoważnymi Ocean 441 (Mercom SA)	88,50		m2		
36 KNR 202/1509/6 (1) Malowanie farbą olejną lub ftalową, 2-krotne	88,50		m2		
11 Rusztowanie przyściennie					
37 KNR 202/1610/1 (1) Rusztowania ramowe RR-1/30 przyściennie, wysokość do 10·m, nakłady podstawowe	130,00		m2		
38 Czas pracy rusztowań	169,575		m-g		
12 Użycie podnośnika koszowego					
39 Samochód z podnośnikiem koszowym	50,00		m-g		
13 Roboty zabezpieczające					
40 KNR 225/206/1 Zadaszenia drewniane nad wejściem do budynku nie osłonięte ścianami bocznymi, budowa	25,00		m2		
41 KNR 225/206/2 Zadaszenia drewniane nad wejściem do budynku nie osłonięte ścianami bocznymi, rozebranie	25,00		m2		
42 KNR 225/420/1 Znaki informacyjno-ostrzegawcze o robotach dachowych, płaskie - budowa	2,00		szt		
43 KNR 225/420/3 Znaki informacyjno-ostrzegawcze o robotach dachowych, płaskie - rozebranie	2,00		szt		