

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr	Kod CPV	STWiOR	Opis	Jedn.	Ilość	Wart. jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
ROBOTY MODERNIZACYJNE POMIESZCZEŃ PRZY ULICY WARYŃSKIEGO 24 W GDAŃSKU							
1	45262330-3	ST 01.04	Roboty budowlane piwnic - posadzki				
	45110000-1	ST 01.07					
	45320000-6	ST 01.08					
1			Skucie i usunięcie istniejących posadzek i wylewek betonowych grubości do 5 cm	m2	48,2		0,00
2			Odgruzowanie i usunięcie podbudowy posadzek i wylewek grubości 15 cm	m3	7,23		0,00
3			Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek, grubości 10 cm	m3	4,28		0,00
4			Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton B-10, grubości 10 cm	m3	4,28		0,00
5			Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	42,8		0,00
6			Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej	m2	42,8		0,00
7			Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 60-mm	m2	42,8		0,00
8			Zbrojenie posadzki siatką z włókna	m2	42,8		0,00
9			Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 10-km	m3	8,56		0,00
10			Koszt utylizacji gruzu	t	17,12		0,00
			Razem				0,00
2	45262522-6	ST 01.07	Roboty budowlane piwnic - ściany				
	45110000-1						
11			Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	132		0,00
12			Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	19,3		0,00
13			Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 10-km	m3	2,27		0,00
14			Koszt utylizacji gruzu	t	4,54		0,00
			Razem				0,00
3	45320000-6	ST 01.08	Roboty budowlane piwnic - izolacja pozioma ścian zewnętrznych piwnic metodą iniekcji niskociśnieniowej				
15			Izolacja pozioma ścian zewnętrznych piwnic metodą iniekcji niskociśnieniowej - otwory - 1 rząd - Fi 12 mm - 44,16 mb ścian	m2	6,624		0,00
			Razem				0,00
4	45421146-9	ST 01.05	Roboty budowlane piwnic - wykonanie sufitów podwieszonych				
16			Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany	m2	7,43		0,00
			Razem				0,00
5	45410000-4	ST 01.02	Roboty budowlane piwnic - roboty tynkarskie				
17			Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, ściany płaskie	m2	132		0,00
18			Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, stropy płaskie	m2	19,3		0,00
19			Osadzenie listew tynkarskich	m	62		0,00
			Razem				0,00
6	45442100-8	ST 01.03	Roboty budowlane piwnic - roboty malarskie				
20			Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	19,3		0,00
21			Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	m2	132		0,00
22			Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	19,3		0,00

Nr 1	Kod CPV 2	STWiOR 3	Opis 4	Jedn. 5	Ilość 6	Wart. jedn. 7	Wartość 8
23			Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	132		0,00
			Razem				0,00
7	45223210-1 45262500-6	ST 01.06 ST 01.01	Roboty budowlane piwnic - roboty pozostałe				
24			Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180-mm - otwór drzwiowy do sanitariatu	m	1,4		0,00
25			Uzupełnienie ścian pod schodami stalowymi - zamurowanie ceglami, zaprawa cementowo-wapienna	m3	0,15		0,00
26			Wykonanie niezbędnych otworów na wentylację nawiewno-wywiewną	szt	3		0,00
27			Zamurowanie otworów po demontażu starej instalacji	szt	4		0,00
			Razem				0,00
8	45320000-6	ST 01.08	Roboty budowlane piwnic - wykonanie izolacji termicznej podposadzkowej				
28			Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome, na sucho	m2	48,2		0,00
			Razem				0,00
9	45262500-6 45410000-4	ST 01.01 ST 01.02	Roboty budowlane - parter				
29			Uzupełnienie powierzchni otworów pod grzejnikami - tynk	m2	4,8		0,00
30			Zamurowanie otworów po demontażu starej instalacji	szt	4		0,00
			Razem				0,00
10	45331100-7 45110000-1	ST 02.01 ST 01.07	Demontaż i utylizacja starej instalacji grzewczej				
31			Demontaż kotła 6 kW	kpl	1		0,00
32			Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl	5		0,00
33			Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi-25-mm	m	20		0,00
34			Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi-32-mm	m	10		0,00
35			Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi-40-mm	m	10		0,00
36			Przewóz samochodem skrzyniowym materiałów sztukowych, załadunek i wyładunek ręczny, prace ładunkowe i przewóz na odległość do 10-km	kurs	1		0,00
			Razem				0,00
11	45331100-7 45331110-0	ST 02.01	Montaż nowej instalacji grzewczej z kotłownią				
37			Rurociągi miedziane lutowane, rurociąg Fi-15x1,0-mm	m	8		0,00
38			Rurociągi miedziane lutowane, rurociąg Fi-22x1,0-mm	m	30		0,00
39			Rurociągi miedziane lutowane, rurociąg Fi-28x1,5-mm	m	6		0,00
40			Izolacja rurociągów otulinami termoizolacyjnymi jednowarstwowymi, izolacja 6-mm, rurociąg Fi 15-22-mm	m	38		0,00
41			Izolacja rurociągów otulinami termoizolacyjnymi jednowarstwowymi, izolacja 6-mm, rurociąg Fi 28-mm	m	6		0,00
42			Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	44		0,00
43			Zabetonowanie bruzd w ścianach	m	44		0,00
44			Kotły grzewcze gazowe wiszące, atmosferyczne, 2-funkcyjne, do 24-kW	kpl	1		0,00
45			Programator pokojowy	szt	1		0,00
46			Rury przyłączone do grzejników, z miedzi, Fi-15-mm	kpl	8		0,00
47			Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 400-800-mm, typ C-22, V-22, (2-płytowy) (1000W)	szt	6		0,00

Nr	Kod CPV	STWiOR	Opis	Jedn.	Ilość	Wart. jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
48			Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 400-800-mm, typ C-22, V-22, (2-płytowy) (600W)	szt	2		0,00
49			Główice termostatyczne grzejnikowe	szt	8		0,00
50			Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór kulowy Dn-25-mm	szt	2		0,00
51			Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór kulowy Dn-15-mm	szt	8		0,00
52			Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur miedzianych	m	44		0,00
53			Uruchomienie kotłowni c.o.	kpl	1		0,00
54			Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji	szt	8		0,00
55			Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), bez regulacji	szt	8		0,00
			Razem				0,00
12	45331210-1	ST 02.03	Wkład kominowy ze stali nierdzewnej				
56			Montaż wkładu kominowego ze stali nierdzewnej kwasoodpornej dwupłaszczyznowej Fi 125 mm	m	18		0,00
57			Koszt odbioru kominiarskiego	cał	1		0,00
			Razem				0,00
13	45331210-1	ST 02.03	Wentylacja kotłowni				
58			Wentylacja grawitacyjna kotłowni nawiew na kocioł, kanał typu Z z blachy stalowej ocynkowanej	m2	1,8		0,00
59			Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych - dla kanału Z	szt	2		0,00
60			Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 600-mm, ocynkowane	m2	1,68		0,00
61			Wentylator ścienny na kanale wyciągowym z dwóch pomieszczeń	szt	1		0,00
62			Kratki wentylacyjne nawiewne pomieszczenia małego do przewodów stalowych i aluminiowych	szt	1		0,00
			Razem				0,00
14	45331210-1	ST 02.03	Wentylacja pozostałych pomieszczeń piwnicy				
63			Wentylator ścienny Maico lub podobny	szt	1		0,00
64			Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi 160-mm	m2	2,512		0,00
65			Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych Fi 160 mm	szt	1		0,00
66			Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych Fi 100 mm	szt	1		0,00
67			Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych Fi 125 mm z żaluzją	szt	1		0,00
			Razem				0,00
15	45330000-9 45332000-3 45332400-7 45110000-1	ST 02.01 ST 01.07	Instalacja wod-kan				
68			Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1		0,00
69			Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1		0,00
70			Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl	1		0,00
71			Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi-100-mm	szt	1		0,00
72			Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm	szt	1		0,00
73			Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi-100-mm	m	1,5		0,00
74			Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm	m	1,5		0,00

Nr	Kod CPV	STWiOR	Opis	Jedn.	Ilość	Wart. jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
75			Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi-50-mm	szt	1		0,00
76			Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm	szt	1		0,00
77			Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi-50-mm	m	7		0,00
78			Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi-80-mm	m	5		0,00
79			Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm	m	7		0,00
80			Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 75-mm	m	5		0,00
81			Zawory napowietrzająco-odpowietrzające	szt	3		0,00
82			Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach Dn-20-mm	m	14		0,00
83			Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach Dn-15-mm	m	9		0,00
84			Zawory kulowe Fi 15 mm	szt	6		0,00
85			Zawory zwrotne antyskażeniowe Fi 20 mm	szt	1		0,00
86			Wymiana zaworu odcinającego, Fi-15-mm przy wodomierzu	szt	2		0,00
87			Demontaż wodomierza skrzydełkowego	szt	1		0,00
88			Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, Dn 15-mm	kpl	1		0,00
89			Wodomierz skrzydełkowy, Dn 15-mm	szt	1		0,00
90			Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	8		0,00
91			Zabetonowanie bruzd w ścianach	m	8		0,00
92			Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach	m	23		0,00
93			Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych i w budynkach	m	23		0,00
94			Badanie wody przez San Epid	cał	1		0,00
			Razem				0,00
16	45310000-3 45110000-1	ST 02.02 ST 01.07	Roboty elektryczne - demontaże				
95			Demontaż przewodów wtynkowych, na podłożu ceglanym lub betonowym	m	130		0,00
96			Demontaż opraw żarowych	szt	5		0,00
97			Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odłączeniem przewodów, puszka okrągła	szt	20		0,00
98			Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10-A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy	szt	7		0,00
99			Demontaż gniazd wtynkowych	szt	6		0,00
			Razem				0,00
17	45310000-3 45311100-1 45311200-2	ST 02.02	Roboty elektryczne				
100			Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach	m	70		0,00
101			Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach	m	60		0,00
102			Osadzenie w podłożu kołków, plastikowych rozporowych, ściana lub strop	szt	10		0,00
103			Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, kanałowe	kpl	5		0,00
104			Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, konsolki osadzone w ślepych otworach w cegle	szt	20		0,00
105			Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze	szt	13		0,00

Nr 1	Kod CPV 2	STWiOR 3	Opis 4	Jedn. 5	Ilość 6	Wart. jedn. 7	Wartość 8
106			Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-80, 3-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym	szt	7		0,00
107			Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V	szt	7		0,00
108			Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5-mm ² bryzgoszczelne	szt	6		0,00
109			Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych	m	130		0,00
110			Zaprawianie bruzd	m	130		0,00
111			Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 cegieł	szt	6		0,00
112			Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego	szt	2		0,00
113			Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania	szt	20		0,00
115			Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej	szt	4		0,00
116			Modernizacja rozdzielni piwnicy	cał	1		0,00
			Razem				0,00
18	45333000-0	ST 02.01	Instalacja gazowa				
117			Przyłącza domowe, Dn-50 mm	kpl	1		0,00
122			Przejścia gazociągu przez ściany murowane, grubość 1 cegły, dla przyłącza	szt	3		0,00
123			Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, Dn-20-mm	m	10,5		0,00
124			Zawory kulowe gazowe, o połączeniach spawanych, Fi-20-mm	szt	1		0,00
125			Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach, za gazomierzem	szt	1		0,00
126			Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury gazowe, kolor żółty, 2-krotne	m	10,5		0,00
			Razem				0,00
			OGÓŁEM (bez podatku VAT)				0,00
			Podatek VAT 23%				0,00
			OGÓŁEM (z podatkiem VAT)				0,00