

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>T-162233 EMAUS</b>			
1 d.1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		13	m2	13,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,000</b>
2 d.1	KNR AT-38 0403-01	Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynków strukturalnych na ścianach	m2		
		58,3	m2	58,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,300</b>
3 d.1	kalkulacja własna	Wykonanie powłoki antygraffiti bezbarwna typu AGS 3502 EXTRA STRONG	m2		
		58,30	m2	58,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,300</b>
4 d.1	KNR 4-01 0410-04	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm	m2		
		10,5	m2	10,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,500</b>
5 d.1	KNR 4-01 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m		
		4,3	m	4,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,300</b>
6 d.1	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
7 d.1	KNR 4-01 0628-05	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi	m2		
		15	m2	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
8 d.1	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m2		
		15	m2	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
9 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		19	m	19,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,000</b>
10 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		9	m	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
11 d.1	KNR 4-01 0507-02	Wymiana pojedynczych dachówek holenderek zwykłych i korytkowych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
12 d.1	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
		9	m	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
13 d.1	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
14 d.1	KNR-W 2-02 0531-03	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. 90 mm	m		
		9	m	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
15 d.1	KNR 0-25 0101-01	Mycie pokrycia dachowego wodą z detergentem pod ciśnieniem	m2		
		25	m2	25,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	25,000
16 d.1	kalkulacja własna	Wywóz odpadów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>T-16230 Słowackiego</b>			
17 d.2	KNR AT-38 0403-01	Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynków strukturalnych na ścianach	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
18 d.2	kalkulacja własna	Wykonanie powłoki antygraffiti bezbarwna typu AGS 3502 EXTRA STRONG	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
19 d.2	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
20 d.2	KNR 0-25 0101-01	Mycie pokrycia dachowego wodą z detergentem pod ciśnieniem	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
21 d.2	KNR 7-12 0103-01	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
22 d.2	KNR 7-12 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
23 d.2	KNR 7-12 0204-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
24 d.2	KNR 2-31 0805-03 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz przygotowanie na odzysk	m2		
		7,5	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
25 d.2	KNR 2-31 0511-03 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ułożenie materiału z odzysku	m2		
		7,5	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
26 d.2	kalkulacja własna	Wywóz odpadów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>T-16229 Słowackiego</b>			
27 d.3	KNR AT-38 0403-01	Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynków strukturalnych na ścianach	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
28 d.3	kalkulacja własna	Wykonanie powłoki antygraffiti bezbarwna typu AGS 3502 EXTRA STRONG	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
29 d.3	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.3	KNR 0-25 0101-01	Mycie pokrycia dachowego wodą z detergentem pod ciśnieniem	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	<b>25,000</b>
31 d.3	KNR 7-12 0103-01	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	<b>9,000</b>
32 d.3	KNR 7-12 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	<b>9,000</b>
33 d.3	KNR 7-12 0204-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	<b>9,000</b>
34 d.3	kalkulacja własna	Wywóz odpadów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>