

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR-W 4-01 1112-04		Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na listwy z obustronnym podkitowaniem szybami o powierzchni ponad 2 m2	m2		
			7,5	m2	7,500	
					RAZEM	7,500
2	kalkulacja własna		Uszczelnienie okna klejem konstrukcyjnym od strony frontowej po wykonaniu odkrywki wokół elewacji BSO wokół okna	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
4	KNR AT-38 0102-01		Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
			186	m2	186,000	
					RAZEM	186,000
5	KNR AT-38 0103-02		Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze istniejącego tynku strukturalnego - ręcznie	m2		
			186	m2	186,000	
					RAZEM	186,000
6	KNR AT-38 0103-06		Jednokrotne gruntowanie istniejącego tynku strukturalnego - ręcznie	m2		
			186	m2	186,000	
					RAZEM	186,000
7	KNR AT-38 0104-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			17,5	m2	17,500	
					RAZEM	17,500
8	KNR AT-38 0104-03		Oslony z siatki na rusztowaniach	m2		
			230	m2	230,000	
					RAZEM	230,000
9	KNR-W 2-02 1609-01		Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m2		
			38	m2	38,000	
					RAZEM	38,000
10	KNR AT-38 0401-01		Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ścianach	m2		
			186	m2	186,000	
					RAZEM	186,000
11	KNR 9-23 0102-08		Uzupełnienie tynków i wyrównanie podłoża betonowych - wykonanie wyoblenia (fasety)	m		
			27	m	27,000	
					RAZEM	27,000
12	KNR 2-02 2601-01		Docieplenie ścian pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
13	KNR 4-01 0619-02		Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
14	KNR 4-01 0621-03		Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
15	NNRNKB 202 2013-04		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
16	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
17	kalkulacja własna		Wywóz odpadów	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
18	kalkulacja własna		Demontaż zdegradowanej folii anty-UV okiennej oraz montaż nowej, odpornej na UV folii o redukcji promieni UV min. 99% oraz dobrej przepuszczalności świetlnej. Powierzchnia okien 17,5 m2	m2		
			17	m2	17,000	
					RAZEM	17,000