

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Żłobek nr 4
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Startowa nr 3
INWESTOR : Gdański Zespół Żłobków
ADRES INWESTORA : 80-406 Gdańsk ul. Raclawicka 8
BRANŻA : ZMYWALNIA NACZYŃ PARTER - licowanie ścian, posadzka, instalacja sanitarna, instalacje elektryczne, malowanie

DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2025r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Zmywalnia naczyn parter - roboty budowlane.	1	72
1.1	Roboty rozbiórkowe.	1	4
1.2	Licowanie ścian.	5	7
1.3	Obudowa instalacji kanalizacyjnej-umywalka, zlewozmywak..	8	8
1.4	Posadzka.	9	12
1.5	Roboty malarskie.	13	22
1.6	Roboty sanitarne	23	49
1.7	Roboty elektryczne	50	67
1.8	Błat kuchenny	68	69
1.9	Wyposażenie kuchni-wyniesienie na czas remontu.	70	70
1.10	Zabezpieczenie podłóg-korytarza.	71	72
2	Wywieżenie i utylizacja gruzu na wysypisko.	73	73

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zmywalnia naczyn parter - roboty budowlane.			
1.1		Roboty rozbiórkowe.			
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1,35*2+1,30)*1,60 (4,55*2+2,70+1,40)*1,60 <ościeża okienne>(0,15*1,60)*4 <ościeża drzwiowe>(0,25*1,60)*4 <słupy>(0,40*1,60)*2+(0,45*1,60)*2 A (suma częściowa) <okna>-(1,0*0,70)*2 <drzwi>-(0,80*1,60)*2 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 6,40 21,12 0,96 1,60 2,72 32,80 -1,40 -2,56 -3,96	
				RAZEM	28,84
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (1,35*1,30)+(4,55*2,70)	m ² m ²	 14,04	
				RAZEM	14,04
3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (1,35*2+1,30)*2,0 (4,55*2+2,70+1,40)*2,0 <ościeża okienne>(0,15*2,0)*4 <ościeża drzwiowe>(0,25*2,0)*4 <słupy>(0,40*2,0)*2+(0,45*2,0)*2 A (suma częściowa) <okna>-(1,0*1,10)*2 <drzwi>-(0,80*2,0)*2 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 8,00 26,40 1,20 2,00 3,40 41,00 -2,20 -3,20 -5,40	
				RAZEM	35,60
4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 1+1	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
1.2		Licowanie ścian.			
5	KNR 4-01 0714-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.3	m ² m ²	 35,60	
				RAZEM	35,60
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.5	m ² m ²	 35,60	
				RAZEM	35,60
7	NNRNKB 202 2803-03	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm. PŁYTKI ŚCIENNE UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM. poz.3+1,5	m ² m ²	 37,10	
				RAZEM	37,10
1.3		Obudowa instalacji kanalizacyjnej-umywalka, zlewozmywak..			
8	KNR 2-02 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 (0,10+0,10)*1,50*2	m ² m ²	 0,60	
				RAZEM	0,60
1.4		Posadzka.			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	KNR W-01 0102-01	Przygotowanie podłoża pod podkłady - szlifowanie poz.2	m ² m ²	 14,04	
				RAZEM	14,04
10	KNR W-01 0215-02	Naprawa posadzki podkład o grubości 3 mm. poz.2*30%	m ² m ²	 4,21	
				RAZEM	4,21
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.2	m ² m ²	 14,04	
				RAZEM	14,04
12	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2. PŁYTKI POSADZKOWE UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM. poz.2	m ² m ²	 14,04	
				RAZEM	14,04
1.5		Roboty malarskie.			
13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <sufit>poz.2 A (suma częściowa) ŚCIANY (1,35*2+1,30)*(2,95-2,0) (4,55*2+2,70+1,40)*(2,95-2,0) <ościeża okienne>(0,15*1,0)*2 <ościeża drzwiowe>(0,25*0,90)*2 <słupy>(0,40*2,0)*2+(0,45*(2,95-2,0))*2 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 14,04 ----- 14,04 3,80 12,54 0,30 0,45 2,46 ----- 19,55	
				RAZEM	33,59
14	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 14,0	m m	 14,00	
				RAZEM	14,00
15	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem poz.13A	m ² m ²	 14,04	
				RAZEM	14,04
16	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.13B	m ² m ²	 19,55	
				RAZEM	19,55
17	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - do-datek za pogrubienie o 1 mm na ścianach poz.16	m ² m ²	 19,55	
				RAZEM	19,55
18	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem poz.13B	m ² m ²	 19,55	
				RAZEM	19,55
19	KNR 4-01 1209-10 z.sz. 4.5.4. 9914- 01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami. DRZWICZKI WINDY KUCHENNEJ. 1,20*1,20	m ² m ²	 1,44	
				RAZEM	1,44
20	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią (1,10*1,80)*2	m ² m ²	 3,96	
				RAZEM	3,96
21	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią 0,80*2,05*2	m ² m ²	 3,28	
				RAZEM	3,28
22	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.6		Roboty sanitarne			
23	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24	KNR-W 4-02 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
25	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm poz.23+poz.24	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
26	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej poz.23+poz.24	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
27	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 1,50*2	m m	 3,00	
				RAZEM	3,00
28	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
29	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 7,0	m m	 7,00	
				RAZEM	7,00
30	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 7,0	m m	 7,00	
				RAZEM	7,00
31	KNR-W 2-15 0106-01 z.sz. 3.4. 9903-2	Rurociągi stal.ocynk.o śr. 15 mm o połączeniach gwint. na ścianach w budyn. niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni 7,0	m m	 7,00	
				RAZEM	7,00
32	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) poz.31	m m	 7,00	
				RAZEM	7,00
33	KNR-W 2-15 0208-01 z.sz. 3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanaliz.o śr. 50 mm na ścianach w budyn. niemieszkalnych o łącz. wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni 1,50*2+0,80*2	m m	 4,60	
				RAZEM	4,60
34	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <odpływ z umywalki>0,70*2	m m	 1,40	
				RAZEM	1,40
35	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
36	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywarek poz.35	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
37	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm poz.35	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
38	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
39	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm poz.38	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
40	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
41	KNR-W 2-15 0211-01 z.sz. 3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni poz.35+poz.38	podej. podej.	 2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42	KNR-W 2-15 0115-01 z.sz. 3.4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni poz.35+poz.38	szt.		
			szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
43	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm (poz.35+poz.38)*2	szt.		
			szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
44	KNR 2-15 0212-01	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm 2	szt.		
			szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
45	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm poz.44	szt.		
			szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
46	KNR 4-02 0237-02	Przeczyszczenie wpustów piwnicznych lub podłogowych poz.44	szt.		
			szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
47	KNR 4-02 0237-03	Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. do 80 mm 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
48	KNR-W 2-15 0142-03 z.sz. 3.4. 9903-2	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
49	wycena indywidualna	Przebudowa instalacji wodociągowej do wodomierza, zawór zewnętrzny: - istniejącą instalację osadzić w posadzce - izolacja rury otuliną gr.9 mm - podłączyć do wodomierza - próba szczelności 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.7		Roboty elektryczne			
50	KNR-W 4-03 1119-01	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY ułożonych w kanale 20,0	m		
			m	20,00	
				RAZEM	20,00
51	KNR-W 4-03 1107-06	Demontaż rur płaszczowych lub karbowanych o śr.do 29 mm instalacji natynkowej poz.50	m		
			m	20,00	
				RAZEM	20,00
52	KNR-W 4-03 1122-06	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0. GNIAZDA WTYKOWE DO PONOWNEGO WBUDOWANIA 3	szt.		
			szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
53	KNR-W 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy). WYŁĄCZNIKI DO PONOWNEGO WBUDOWANIA. 3	szt.		
			szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
54	KNR-W 4-03 1124-03	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
55	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 20,0	m		
			m	20,00	
				RAZEM	20,00
56	KNR-W 5-08 0209-02	Przewód wtykowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku <YDYp 3x2,5mm2>poz.55	m		
			m	20,00	
				RAZEM	20,00
57	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm poz.56	m		
			m	20,00	
				RAZEM	20,00
58	KNR-W 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle 7	szt.		
			szt.	7,00	
				RAZEM	7,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę poz.58	szt.		
			szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
60	KNR-W 5-08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie poz.53+poz.54	szt.		
			szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
61	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych poz.52	szt.		
			szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
62	KNR-W 4-03 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2. DO PONOWNEGO WBUDOWANIA. 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
63	KNR-W 5-08 0401-02	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujących 1	aparat		
			aparat	1,00	
				RAZEM	1,00
64	KNR-W 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
65	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar.		
			pomiar.	1,00	
				RAZEM	1,00
66	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar.		
			pomiar.	1,00	
				RAZEM	1,00
67	KNR-W 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 6	pomiar.		
			pomiar.	6,00	
				RAZEM	6,00
1.8		Błat kuchenny			
68	KNR-W 4-01 0901-02	Demontaż blatu kuchennego wraz z narożnikami ściennymi o wym.0,65x2,90 1	m		
			m	1,00	
				RAZEM	1,00
69	KNR-W 4-01 0902-01	Błat kuchenny laminowany z narożnikami ściennymi o wym. 3,0x0,60x0,04. BLAT DOPASOWAĆ DO ŚCIANY. KOLOR UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM. 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.9		Wyposażenie kuchni-wyniesienie na czas remontu.			
70	wycena indywidualna	Wystawienie, zabezpieczenie folią i ponowne ustawienie po pracach budowlanych wyposażenia kuchni. 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.10		Zabezpieczenie podłóg-korytarza.			
71	KNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg płytą pilśniową. <korytarz>10,0	m ²		
			m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
72	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <korytarz>poz.71	m ²		
			m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
2		Wywieżenie i utylizacja gruzu na wysypisko.			
73	wycena indywidualna	Wywieżenie i przyjęcie materiałów rozbiórkowych na wysypisko 1	worek gruz		
			worek gruz	1,00	
				RAZEM	1,00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
25 Żłobek 04 bud.zmywal.naczyn PARTER.PRZEDM.KST

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	5711200-020	Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa mosiężna, chromowana fi 15mm.	szt	1,00		
2.	5711200-020	Baterie zlewniowykawa jednouchwytowa stoj.mos.chrom. fi 15 mm	szt	1,00		
3.	1050011-066	Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	dm ³	0,22		
4.	-020	Blat kuchenny laminowany o wym.3,0x0,60x0,04	szt	1,00		
5.	1700305-034	Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0,09		
6.	5762800-020	Drzwiczki stalowe magnetyczno-zatraskowe do zaworów o wym. 200x250mm	szt	1,00		
7.	1481505-033	Emulsja gruntująca ściany.	kg	15,80		
8.	1513202-066	Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała	dm ³	4,10		
9.	1511199-066	Farby ftalowe nawierzchniowe	dm ³	0,39		
10.	1511499-066	Farby ftalowe nawierzchniowe	dm ³	0,63		
11.	1504118-066	Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor.	dm ³	5,71		
12.	1560413-050	Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm	m ²	11,53		
13.	1740103-034	Gips budowlany szpachlowy	t	0,10		
14.	8990412-020	Kolek rozporowy metalowy fi 8mm	szt	4,00		
15.	8990401-020	Kolek stalowy do wstrzeliwania z nabojem	szt	2,44		
16.	1567412-020	Kratka wentylacyjna z PVC o wym. 14x21 cm, bez żaluzji	szt	1,00		
17.	5613901-020	Kształtki PVC kanalizacji wewn. 50 mm	szt	13,86		
18.	1324902-033	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe profil C	kg	1,58		
19.	1324901-033	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe profil U	kg	0,43		
20.	-020	Listwy narożnikowe z PCV L=2,20	szt	2,00		
21.	7510400-020	Łącznik pt 1-biegunowy IP44	szt	1,02		
22.	5119903-020	Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15mm	szt	11,78		
23.	-020	Narożniki do listwy narożnikowej z PCV	szt	8,00		
24.	6757521-040	Otulina z syntetycznego kauczuku do rur o śred. fi 15mm, grub. 9mm	m	7,70		
25.	3920000-116	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	4,56		
26.	1601803-060	Piasek uziarnienie 0-2 mm	m ³	0,44		
27.	1750809-050	Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI)	m ²	0,63		
28.	2530005-050	Płytki ceramiczne szklwione o wym. 25x20 cm	m ²	38,21		
29.	2520621-050	Płytki gresowe antypoślizgowe R 10 o wym.30x30	m ²	14,60		
30.	2650510-050	Płyty pilśniowe porowate -zwykłe gr.9,5mm	m ²	3,57		
31.	6320700-020	Półpostument porcelanowy do umywalki	szt	1,00		
32.	-090	Przebudowa instalacji wodociągowej do wodomierza, zawór zewnętrzny: - istniejącą instalację osadzić w posadzce - izolacja rury otuliną gr.9 mm - podłączyć do wodomierza - próba szczelności	kpl.	1,00		
33.	7951008-040	Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm ²	m	20,80		
34.	7540001-020	Puszka p/t okrągła uniwers.PU-60	szt	7,14		
35.	5064001-040	Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 15mm	m	7,21		
36.	5601101-040	Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50 mm	m	4,78		
37.	5717021-020	Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego	szt	1,00		
38.	6328314-020	Syfon zlewniowykowy podwójny z tworzywa sztucznego	szt	1,00		
39.	-033	Szybkowiążąca naprawcza masa szpachlowa.	kg	19,79		
40.	2385003-066	Środek gruntujący posadzki.	dm ³	2,95		
41.	6761120-040	Taśma 3x50mm	m	0,35		
42.	3902210-040	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	1,36		
43.	6601002-020	Uchwyt do rurociągów pionowych i poziomych fi 10 - 15mm	szt	4,90		
44.	6602006-020	Uchwyty stal.pojed.do rur PCV,PE,PP 50 mm	szt	4,60		
45.	6351601-020	Umywalka prostokątna lub trapezowa porcel.	szt	1,00		
46.	1720202-034	Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) workowane	t	0,11		
47.	1343700-033	Wkręty do płyt gipsowych różne rozmiary	kg	0,02		
48.	3930001-060	Woda z rurociągów	m ³	0,16		
49.	6342910-020	Wpust ściekowy podłogowy z tw.kratka ze stali nierdzewnej szt.fi 50mm	szt	2,00		
50.	6328600-020	Wspornik do umywalki porcelanowej	szt	1,00		
51.	-090	Wystawienie, zabezpieczenie folią i ponowne ustawienie po pracach budowlanych wyposażenia kuchni.	kpl.	1,00		
52.	-000	Wywieżenie i przyjęcie materiałów rozbiórkowych na wysypisko	wo-rek gruz	1,00		
53.	1554225-033	Zapr.klej.wysokoelastyczna	kg	348,46		
54.	238066217-033	Zaprawa do spoinow.spoina elasty. woodoodporna kol.	kg	18,02		
55.	5701272-020	Zawory kąt.kul.mos.ch/ni z filtrem 15x15mm	szt	4,00		
56.	6321651-020	Zlewniowyk ze stali nierdzewnej dwukomorowy	szt	1,00		
57.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	322,81		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	46111-148	Mieszarka do zapraw 3 m3/h	m-g	0,71		
2.	39511-148	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	2,93		
3.	74510-148	Szlifierka do posadzek.	m-g	1,83		
4.	34312-148	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	2,99		
					RAZEM	

Słownie: