
KOSZTORYS

DATA OPRACOWANIA: 12.06.2025

POZIOM CEN: 13.06.2025 (RMS); 13.06.2025 (CJP)
ICCP Ceny nakładów RMS - 2 kw. 2025
ICCP Ceny nakładów RMS z narzutami (M+Kz, S-praca) - 2 kw. 2025
ICCP Ceny najmu sprzętu - 09.05.2025
ICCP - Ceny pracy sprzętu - 09.05.2025

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

12.06.2025

Data zatwierdzenia

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: **zero i 0/100 zł**

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
		REMONT POMIESZCZENIA			
1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		59,4	m2	59,400	
				RAZEM	59,400
2	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		59,4	m2	59,400	
				RAZEM	59,400
3	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		115	m2	115,000	
				RAZEM	115,000
4	ZKNR C-2 0401-12	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków gipsowych na stropach, belkach, biegach i spocznikach schodowych - ponad 5 m2	m2		
		54	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
5	KNR 4-01 0619-09	Odgrzybianie stropów o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		54	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
6	KNR 4-01 0619-06	Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		61	m2	61,000	
				RAZEM	61,000
7	KNR 4-01 0622-05	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m2		
		54	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
8	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m2		
		61	m2	61,000	
				RAZEM	61,000
9	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		61	m2	61,000	
				RAZEM	61,000
10	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		
		54	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
11	TZKNBK XVI II II B-40	Demontaż i utylizacja kraty stalowej - zabezpieczenia wyłazu dachowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 9-29 0205-05	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni demontażu ponad 2 m2 - okładzina podwójna	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
13	KNR 9-29 0214-01	Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 5 m2 - rozstaw profili do 50 cm	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNP 18 0858-01.01	Demontaż opraw jarzeniowych świetłówkowych do zawieszania z kratką lub żeberkami z wysokości do 4 m z drabiny lub rusztowania	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
15	KNR-W 4-02 40201-01	Demontaż i montaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm Krotność = 2	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
16	KNP 18 0870-01.02	Demontaż i montaż czujek termicznych końcowych Krotność = 2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNR 13-25 0405-06	Montaż oprawy oświetleniowej	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
18	KNR 0-14 2011-11 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, dwuwarstwowa 75 - 02 Oddzielne pasy szer.do 30 cm.	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
		REMONT DACHU			
19	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6,2	m	6,200	
				RAZEM	6,200
20	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
21	KNR 0-19 0928-06	Demontaż wylazu dachowego z utylizacją o pow. 0,97x0,97 m	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 13-23 0106-09	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej	m3		
		54	m3	54,000	
				RAZEM	54,000
23	KNR 13-23 0106-02	Rozbiórka pokryć dachowych z papy - 1 warstwa	m2		
		54	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
24	KNR 13-23 0106-03	Rozbiórka pokryć dachowych z papy - każda następna warstwa Krotność = 2	m2		
		54	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
25	KNR 4-04 0303-05	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm	m3		
		0,8	m3	0,800	
				RAZEM	0,800
26	KNR 2-02 0216-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie - ręczne układanie betonu - zaślepienie otworu po wylazie	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	KNNR 2 0307-02	Ściany z bloczków wapienno-piaskowych drążonych typ 3 NFD - podwyższenie attyk o 1 szczytę	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
28	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		0,050	t	0,050	
				RAZEM	0,050
29	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m2		
		54	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
30	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie Krotność = 3 (papa podkładowa + 2xpapa wierzchniego krycia)	m2		
		54	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
31	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	m		
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
32	KNR 0-22 0529-05	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm Krotność = 4	m		
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
33	KSNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		16,5	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
34	analiza własna	Dostosowanie wysokości ocieplonej ściany zew. od strony wschodniej, zachodniej i południowej wykonanych z metalowych paneli na podkonstrukcji po usunięciu attyki od strony wschodniej oraz podwyższeniu attyk od strony zachodniej oraz północnej			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR W-02 0205-01 uwaga pod tablicą.	Okładziny elewacyjne z płytek o wymiarach 25x6 cm Dopasowanie wzoru sąsiadujących płytek.	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
36	KNR 2-02 0609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m2		
		54	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
37	KNR 2-02 0609-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
38	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
39	KNR-W 2-02 0527-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
40	KNR 2-02 1213-04	Dostawa i montaż trwały do ściany wyższego budynku drabiny bezpiecznej BHP z kabłąkiem	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
41	KNNR 9 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej i uchwytów wraz z mocowaniami do podłoża papowego z utylizacją	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
42	KNNR 9 0601-03	Wymiana zwodów poziomych naprzężanych instalacji odgromowej wraz z uchwytami i mocowaniem do podłoża papowego	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
43		Wykonanie próby szczelności - próba wodna oraz dymowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
		INNE			
44	analiza własna	Wywóz odpadów - kontener na śmieci zmieszane	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Kosztyorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
		REMONT POMIESZCZENIA				
1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2	59,400	0,00	0,00
2	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	59,400	0,00	0,00
3	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2	115,000	0,00	0,00
4	ZKNR C-2 0401-12	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków gipsowych na stropach, belkach, biegach i spocznikach schodowych - ponad 5 m2	m2	54,000	0,00	0,00
5	KNR 4-01 0619-09	Odgryzanie stropów o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2	54,000	0,00	0,00
6	KNR 4-01 0619-06	Odgryzanie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2	61,000	0,00	0,00
7	KNR 4-01 0622-05	Dwukrotne odgryzanie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m2	54,000	0,00	0,00
8	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgryzanie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m2	61,000	0,00	0,00
9	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	61,000	0,00	0,00
10	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2	54,000	0,00	0,00
11	TZKNBK XV III II B-40	Demontaż i utylizacja kraty stalowej - zabezpieczenia wyłazu dachowego	szt.	1,000	0,00	0,00
12	KNR 9-29 0205-05	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni demontażu ponad 2 m2 - okładzina podwójna	m2	15,000	0,00	0,00
13	KNR 9-29 0214-01	Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 5 m2 - rozstaw profili do 50 cm	m2	15,000	0,00	0,00
14	KNP 18 0858-01.01	Demontaż opraw jarzeniowych świetłówkowych do zawieszania z kratką lub żeberkami z wysokości do 4 m z drabiny lub rusztowania	szt.	6,000	0,00	0,00
15	KNR-W 4- 02 40201-01	Demontaż i montaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm Krotność = 2	m	20,000	0,00	0,00
16	KNP 18 0870-01.02	Demontaż i montaż czujek termicznych końcowych Krotność = 2	szt.	3,000	0,00	0,00
17	KNR 13-25 0405-06	Montaż oprawy oświetleniowej	szt.	9,000	0,00	0,00
18	KNR 0-14 2011-11 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, dwuwarstwowa 75 - 02 Oddzielne pasy szer.do 30 cm.	m2	15,000	0,00	0,00
		REMONT DACHU				
19	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	6,200	0,00	0,00

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
20	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	16,000	0,00	0,00
21	KNR 0-19 0928-06	Demontaż wylazu dachowego z utylizacją o pow. 0,97x0,97 m	m2	1,000	0,00	0,00
22	KNR 13-23 0106-09	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej	m3	54,000	0,00	0,00
23	KNR 13-23 0106-02	Rozbiórka pokryw dachowych z papy - 1 warstwa	m2	54,000	0,00	0,00
24	KNR 13-23 0106-03	Rozbiórka pokryw dachowych z papy - każda następna warstwa Krotność = 2	m2	54,000	0,00	0,00
25	KNR 4-04 0303-05	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm	m3	0,800	0,00	0,00
26	KNR 2-02 0216-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie - ręczne układanie betonu - zaślepienie otworu po wylazie	m2	1,000	0,00	0,00
27	KNR 2 0307-02	Ściany z bloczków wapienno-piaskowych drażonych typ 3 NFD - podwyższenie attyk o 1 szczytę	m3	4,000	0,00	0,00
28	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,050	0,00	0,00
29	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m2	54,000	0,00	0,00
30	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie Krotność = 3 (papa podkładowa + 2xpapa wierzchniego krycia)	m2	54,000	0,00	0,00
31	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	m	28,000	0,00	0,00
32	KNR 0-22 0529-05	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm Krotność = 4	m	28,000	0,00	0,00
33	KSNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	16,500	0,00	0,00
34	analiza własna	Dostosowanie wysokości ocieplonej ściany zew. od strony wschodniej, zachodniej i południowej wykonanych z metalowych paneli na podkonstrukcji po usunięciu attyki od strony wschodniej oraz podwyższeniu attyk od strony zachodniej oraz północnej		1,000	0,00	0,00
35	KNR W-02 0205-01 uwaga pod tablicą.	Okładziny elewacyjne z płytek o wymiarach 25x6 cm Dopasowanie wzoru sąsiadujących płytek.	m2	10,000	0,00	0,00
36	KNR 2-02 0609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m2	54,000	0,00	0,00
37	KNR 2-02 0609-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej	m2	16,000	0,00	0,00
38	KNR-W 2- 02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku	m	11,000	0,00	0,00
39	KNR-W 2- 02 0527-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu	m	25,000	0,00	0,00
40	KNR 2-02 1213-04	Dostawa i montaż trwały do ściany wyższego budynku drabiny bezpiecznej BHP z kabłąkiem	m	5,000	0,00	0,00

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
41	KNNR 9 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej i uchwytów wraz z mocowaniami do podłoża papowego z utylizacją	m	30,000	0,00	0,00
42	KNNR 9 0601-03	Wymiana zwodów poziomych naprzężanych instalacji odgromowej wraz z uchwytami i mocowaniem do podłoża papowego	m	35,000	0,00	0,00
43		Wykonanie próby szczelności - próba wodna oraz dymowa	kpl.	1,000	0,00	0,00
		INNE				
44	analiza własna	Wywóz odpadów - kontener na śmieci zmieszane	szt	2,000	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	732,4975	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: **zero i 0/100 zł**

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	Folie polietylenowe oslon.gr.0,12-0,18 mm	m2	73,0620	0,0000	73,0620	0,00	0,00
2	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
3	Emalia ftal.modyfik.ogóln.stos.-biała	dm3	29,7850	0,0000	29,7850	0,00	0,00
4	Katownik st.24x24x0,6pod płytki z wel.min.	m	48,6000	0,0000	48,6000	0,00	0,00
5	Wieszaki st.pod płytki dekor.z welny min.	szt	36,1800	0,0000	36,1800	0,00	0,00
6	Srodek do odgrzybiania i dezynfek."Izomur"	dm3	16,4450	0,0000	16,4450	0,00	0,00
7	Gładź gipsowa Dolina Nidy	kg	286,7000	0,0000	286,7000	0,00	0,00
8	Płyty sufit.podw.600x600mm-OWA"Harmony-E	m2	55,5984	0,0000	55,5984	0,00	0,00
9	Profil st.24x38x0,6 pod pl.dek.z wel.min.	m	186,8400	0,0000	186,8400	0,00	0,00
10	Kolki rozpor.uni.w.polietyl.z wkretami,14mm	szt	137,1600	0,0000	137,1600	0,00	0,00
11	Beton zwykły C25/30 (B 30)	m3	0,2040	0,0000	0,2040	0,00	0,00
12	Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow.	m3	0,0033	0,0000	0,0033	0,00	0,00
13	Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.II	m3	0,0047	0,0000	0,0047	0,00	0,00
14	Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m3	0,0011	0,0000	0,0011	0,00	0,00
15	Gwozdzie budowlane gołe okragłe	kg	0,5295	0,0000	0,5295	0,00	0,00
16	Pręty stal.okra.gl.do zbr.bet.8-14mm-St3S	kg	51,0000	0,0000	51,0000	0,00	0,00
17	Lepik asfaltowy na zimno "Abizol KL-DM"	kg	210,5000	0,0000	210,5000	0,00	0,00
18	Papa zgrzewalna mostowa Supermost	m2	386,0440	0,0000	386,0440	0,00	0,00
19	Gaz płynny propanowo-butanowy	kg	60,9510	0,0000	60,9510	0,00	0,00
20	kominki wentylacyjne	szt.	3,2400	0,0000	3,2400	0,00	0,00
21	Masa asfalt.-kuczuk.isolac."Dysperbit"	kg	21,8000	0,0000	21,8000	0,00	0,00
22	Płyty styropianowe EPS 200-dach	m3	14,1750	0,0000	14,1750	0,00	0,00
23	Płyty styropianowe EPS 200	m3	1,6800	0,0000	1,6800	0,00	0,00
24	Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,65 do 1,00mm	kg	167,1300	0,0000	167,1300	0,00	0,00
25	Spoiva cynowo-olowiane LC60	kg	1,5040	0,0000	1,5040	0,00	0,00
26	Uchwyty do rynien dach.ocynk.sr.150-180mm	szt	22,0000	0,0000	22,0000	0,00	0,00
27	Uchwyty do rur spust.ocynk.o sr.150-180 mm	szt	8,2500	0,0000	8,2500	0,00	0,00
28	Oprawa oświetleniowa LED - panel LED kaseton 60x60 60W		9,0000	0,0000	9,0000	0,00	0,00
29	Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm	m2	31,5000	0,0000	31,5000	0,00	0,00
30	Profil st.C 75x50x0,6mm,pod pl.gips.-kart.	m	42,1500	0,0000	42,1500	0,00	0,00
31	Sruby stalowe ZGR z gwint.na całej dl.M-30	kg	1,2180	0,0000	1,2180	0,00	0,00
32	Wkręty stal.samogw.z lbem stoż.i kul.5,5mm	kg	4,2000	0,0000	4,2000	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
33	Gips budowlany zwykły w opak.25-40 kg	t	0,0314	0,0000	0,0314	0,00	0,00
34	Płyty z wełny min.-sc.dział.,osl.,wars.100	m2	15,7500	0,0000	15,7500	0,00	0,00
35	Drabiny stalowe z kształtowników walców.	kg	87,3500	0,0000	87,3500	0,00	0,00
36	Lakier ftalowy ogólnego stosow. - bezbarwny	dm3	0,7215	0,0000	0,7215	0,00	0,00
37	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	0,7390	0,0000	0,7390	0,00	0,00
38	Papiery ściernie w arkuszach	ark	1,5820	0,0000	1,5820	0,00	0,00
39	Bednarka stalowa ocynkowana	kg	34,9440	0,0000	34,9440	0,00	0,00
40	Złączki przelotowe inst.odgromowej	szt	4,2420	0,0000	4,2420	0,00	0,00
41	Zaciski do połączeń przewod-rynn	szt	1,0500	0,0000	1,0500	0,00	0,00
42	Blok wap.-pias.draz.3NFD 25x12x22,0 kl.15	szt	538,4000	0,0000	538,4000	0,00	0,00
43	Sucha zaprawa do spoin.StoColl FM -szara	kg	40,2000	0,0000	40,2000	0,00	0,00
44	Płytki klinkierowe 25x6 g.I	m2	10,5000	0,0000	10,5000	0,00	0,00
45	Zaprawa klej.such.do pl.ceram."Atlas Plus"	kg	41,7000	0,0000	41,7000	0,00	0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Samochód skrzyniowy pow. 15-20 t (1)	m-g	0,0345	0,00	0,00
2	Wyciąg towarowo-osobowy "Gniezno" 1,5 t	m-g	11,8800	0,00	0,00
3	Wyciąg towarowo-osobowy "Gniezno" 1,5 t	m-g	3,4840	0,00	0,00
4	Samochód skrzyniowy pow. 15-20 t (1)	m-g	1,2984	0,00	0,00
5	Wyciąg towarowo-osobowy 2,0 t	m-g	0,0500	0,00	0,00
6	Ciągnik kołowy 66-74 kW [90-110KM] (1)	m-g	2,1600	0,00	0,00
7	Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1)	m-g	2,1600	0,00	0,00
8	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,0600	0,00	0,00
9	Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1)	m-g	1,6200	0,00	0,00
10	Wyciąg towarowo-osobowy 2,0 t	m-g	7,4472	0,00	0,00
11	Prosciarka automatycz. do pretów Ÿ 4-10 mm	m-g	0,2400	0,00	0,00
12	Nożyce elektryczne do pretów Ÿ do 40 mm	m-g	0,3200	0,00	0,00
13	Gietarka do pretów, mechaniczna Ÿ do 40 mm	m-g	0,2700	0,00	0,00
14	Ciągnik balastowy 77 kW [105KM] (1)	m-g	0,0162	0,00	0,00
15	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	0,8632	0,00	0,00
16	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,2374	0,00	0,00
17	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	0,3600	0,00	0,00
18	samochód 0.9 t	m-g	0,0010	0,00	0,00
19	Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t	m-g	0,5250	0,00	0,00
20	Polautomat spawaln.do rur w osłonie argonu	m-g	0,7190	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Tabela elementów scalonych		3
Przedmiar		4
Kosztorys inwestorski		8
Zestawienie robocizny		11
Zestawienie materiałów		11
Zestawienie sprzętu		12
Spis treści		13