

KOSZTORYS INWESTORSKI GDA-05-025

Budowa: Budowa ogrodzenia siłowni przy ul. Leśna Góra 7-15
Lokalizacja: ul. Leśna Góra 7-15
Gdańsk

Zamawiający:

KOSZTORYS GDA-05-025

Strona 1

20-05-2025

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		BUDOWA OGRODZENIA				
1	1	KNR 201-01-02-01-00 Ręczne karczowanie drzew ø 10-15 cm - przycinanie i pielęgnacja	szt	5,000		
1	2	KNR 201-01-11-03-00 Oczyszczenie terenu z gałęzi, korzeni bez wrzosu ze spalen	m²	120,000		
1	3	KNR 201-01-25-02-00 Ręczne usunięcie humusu z darnią grub do 15 cm z przerzutem	m²	25,000		
1	4	KNR 401-01-01-05-00 Wyrównanie terenu do 30 cm w gruncie kategorii 1-2	m²	25,000		
1	5	KNR 201-03-12-11-00 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m² i głęb do 1,0 m w gruncie kat 4	szt	24,000		
1	6	KNR 202-02-03-01-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5 mU z betonu B-15	m³	3,000		
1	7	KNR 231-01-05-05-00 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub 3 cm	m²	24,000		
1	8	KALK. WŁASNA Podmurówka wys. 50 cm - dostawa i montaż	metr	21,000		
1	9	KALK. WŁASNA Podmurówka wys. 30 cm - dostawa i montaż	metr	27,000		
1	10	KALK. WŁASNA Panele ogrodzeniowe ze słupkami - dostawa i montaż	metr	48,000		
1	11	KALK. WŁASNA Obejmy cybantowe	szt	78,000		
1	12	KALK. WŁASNA Furtka, szer. 120 cm - dostawa i montaż	szt	2,000		
1	13	KALK. WŁASNA Przeniesienie tablicy regulaminowej i montaż nowej treści	szt	1,000		
1	14	KALK. WŁASNA Wysypanie grysu	m²	10,000		
1	15	CEN 401-01-08-01-00 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km w gruncie kategorii 1-2 - uporządkowanie terenu	m³	1,000		

OGÓŁEM KOSZTORYS GDA-05-025