

PRZEDMIAR ROBÓT - Żłobek nr 6

NAZWA INWESTYCJI : Żłobek nr 6
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Wassowskiego nr 7
INWESTOR : Gdański Zespół Żłobków
ADRES INWESTORA : 80-406 Gdańsk ul. Raclawicka 8
BRANŻA : Remont łazienki PARTER - licowanie ścian, posadzka, instalacja sanitarna, instalacje elektryczne, malowanie

DATA OPRACOWANIA : Maj 2026r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Łazienka parter.	1	112
1.1	Roboty rozbiórkowe	1	7
1.2	Licowanie ścian.	8	12
1.3	Posadzka.	13	17
1.4	Stolarka drzwiowa i okienna	18	27
1.5	Wnęka w ścianie	28	33
1.6	Roboty sanitarne	34	72
1.7	Roboty elektryczne	73	93
1.8	Roboty malarskie.	94	108
1.9	Wyposażenie łazienki-parter.	109	109
1.10	Zabezpieczenie podłóg-korytarze.	110	111
1.11	Wywieżenie i utylizacja gruzu na wysypisku.	112	112

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Łazienka parter.			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (2,90+3,80)*2*1,60 A (suma częściowa) <drzwi>-(0,60*1,60)*1 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	 21,44 21,44 -0,96 -0,96	
				RAZEM	20,48
2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (2,90+3,80)*2*2,0 A (suma częściowa) <drzwi>-(0,60*2,0)*1 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	 26,80 26,80 -1,20 -1,20	
				RAZEM	25,60
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2,90*3,80	m ² m ²	 11,02	
				RAZEM	11,02
4	KNR 4-01 0411-08	Demontaż progu z desek <próg drzwiowy>1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <podbudowa brodzika>(0,80*0,35)*4	m ² m ²	 1,12	
				RAZEM	1,12
6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1+1	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
7	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu. (poz.1+poz.3)*0,015+poz.2*0,02+poz.5*0,065	m ³ m ³	 1,06	
				RAZEM	1,06
1.2		Licowanie ścian.			
8	KNR 4-01 0714-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.2	m ² m ²	 25,60	
				RAZEM	25,60
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.8	m ² m ²	 25,60	
				RAZEM	25,60
10	NNRNKB 202 2803-03	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm. PŁYTKI ŚCIENNE UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM.PŁYTKI LICOWANE Z TYNKIEM. poz.8+1,0	m ² m ²	 26,60	
				RAZEM	26,60
11	NNRNKB 202 2804-01	(z.VI) Okładziny pótek, parapetów i ład z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm <parapet>0,15*0,65 <ościeża okienne>(0,15*0,40)*2	m ² m ² m ²	 0,10 0,12	
				RAZEM	0,22

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR-W 2-15 0142-03 z.sz. 3.4. 9903-2	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3		Posadzka.			
13	KNR W-01 0102-01	Przygotowanie podłoża pod podkłady - szlifowanie	m ²		
		poz.3	m ²	11,02	
				RAZEM	11,02
14	KNR W-01 0215-02	Naprawa posadzki podkład o grubości 3 mm.	m ²		
		poz.3*50%	m ²	5,51	
				RAZEM	5,51
15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.3	m ²	11,02	
				RAZEM	11,02
16	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2. PŁYTKI POSADZKOWE UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM.	m ²		
		poz.3	m ²	11,02	
		<próg drzwiowy>0,35*0,65	m ²	0,23	
				RAZEM	11,25
17	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		0,65	m	0,65	
				RAZEM	0,65
1.4		Stolarka drzwiowa i okienna			
18	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		<okno 0,65x1,15>1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
19	KNR 4-01 0354-04 R=1,35	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		<drzwi> 0,60*2,0	szt.	1,20	
				RAZEM	1,20
20	KNR 4-01 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m		
		<okno>(0,65+1,15*2)	m	2,95	
				RAZEM	2,95
21	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
		<drzwi>(0,60+2,0*2)	m	4,60	
				RAZEM	4,60
22	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		poz.20	m	2,95	
				RAZEM	2,95
23	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		poz.21	m	4,60	
				RAZEM	4,60
24	KNR-W 2-02 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2. OKNO W/G ISTNIEJĄCEGO.	m ²		
		0,65*1,15	m ²	0,75	
				RAZEM	0,75
25	KNR-W 2-02 1027-01	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni do 1.5 m2. DRZWI DREWNIANE WG ISTNIEJĄCYCH.	m ²		
		0,60*2,0	m ²	1,20	
				RAZEM	1,20
26	KNR-W 2-02 1026-01 R=1,35	Ościeżnica drewniana o szer.0,30. ANALOGIA. ZABUDOWA ŚCIAN WEJŚCIA	m ²		
		(0,60+2,0*2)*0,30	m ²	1,38	
				RAZEM	1,38
27	KNR 4-01 0901-08 R=1,5	Opaski lub listwy przymykowej. OPASKI DRZWIOWE DREWNIANE WG ISTNIEJĄCEGO	m		
		(0,90+2,15*2)*2	m	10,40	
				RAZEM	10,40
1.5		Wnęka w ścianie			
28	KNR 4-01 0354-03 R=1,5	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2. ANALOGIA.	szt.		
		<drzwiczki wnęki ściennej 0,40x1,65>1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1,65*0,30)*2+(1,65*0,40)+(0,40*0,30)	m ²		
			m ²	1,77	
				RAZEM	1,77
30	KNR 4-01 1204-02 R=2,0	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (0,95*0,40)+(0,95*0,30)*2+(0,40*0,30)	m ²		
			m ²	1,07	
				RAZEM	1,07
31	KNR 2-02 2003-05 z.sz. 5.1. 9929 R=2,0	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 Ścianki o pow. mniejszej niż 5 m2. CZĘŚCIOWA ZABUDOWA WNĘKI. 0,40*0,95	m ²		
			m ²	0,38	
				RAZEM	0,38
32	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.33	m ²		
			m ²	0,82	
				RAZEM	0,82
33	NNRNKB 202 2804-01 R=1,5	(z.VI) Okładziny półek, parapetów i lad z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm <wnęka ścienna>(0,40*0,30)+(0,40*0,70)+(0,70*0,30)*2	m ²		
			m ²	0,82	
				RAZEM	0,82
1.6		Roboty sanitarne			
34	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik <brodzik>1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
35	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową. 3	kpl.		
			kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
36	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 3+1	kpl.		
			kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
37	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej poz.36	szt.		
			szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
38	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm poz.34+poz.36	szt.		
			szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
39	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii wannowej poz.34	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
40	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
41	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm. poz.35+poz.44	szt.		
			szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
42	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 11,0	m		
			m	11,00	
				RAZEM	11,00
43	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej poz.46*50%+poz.65	m		
			m	17,25	
				RAZEM	17,25
44	KNR-W 4-02 0107-02 z.sz. 3.3.2. 9903-02	Wymiana trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego. ANALOGIA. WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI. 2	szt.		
			szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
45	KNR-W 2-15 0131-01	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm 2	szt.		
			szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
46	KNR-W 2-15 0106-01 z.sz. 3.4. 9903-2	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni 13,50	m		
			m	13,50	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 mm poz.46/2	m m	 6,75	 6,75
48	KNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 13 mm poz.46/2	m m	 6,75	 6,75
49	KNR-W 4-01 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł poz.43	m m	 17,25	 17,25
50	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" <kompakt dla dzieci>3	kpl. kpl.	 3,00	 3,00
51	KNR-W 2-15 0115-09 z.sz. 3.4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepal- nych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni poz.50	szt. szt.	 3,00	 3,00
52	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no- minalnej 15 mm. poz.50	szt. szt.	 3,00	 3,00
53	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem <umywalki dla dzieci>3	kpl. kpl.	 3,00	 3,00
54	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem <umywalka dla personelu>1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
55	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywarek poz.53+poz.54	kpl. kpl.	 4,00	 4,00
56	KNR-W 2-15 0137-02	Zawór umywalkowy stojący o śr. nominalnej 15 mm poz.53	szt. szt.	 3,00	 3,00
57	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm poz.54	szt. szt.	 1,00	 1,00
58	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm poz.62	szt. szt.	 1,00	 1,00
59	KNR-W 2-15 0115-01 z.sz. 3.4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepal- nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominal- nej 15 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni poz.56+poz.57+poz.58	szt. szt.	 5,00	 5,00
60	KNR 2-15 0112-01 z.sz. 3.4. 9903-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm - budynki służby zdrowia poz.56+poz.57*2	szt. szt.	 5,00	 5,00
61	KNR 4-01 0303-01 R=1,15	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej. WYSOKOŚĆ PODBUDOWY BRODZIKA UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM. <podbudowa brodzika>(0,80*0,35)*4	m ² m ²	 1,12	 1,12
62	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe <brodzik 800x800>1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
63	KNR 2-15 0212-01	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm poz.40	szt. szt.	 1,00	 1,00
64	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko- wanego PCW o śr. 50 mm poz.63	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65	KNR-W 2-15 0208-01 z.sz. 3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni 10,5	m m	 10,50	 10,50
				RAZEM	10,50
66	KNR-W 2-15 0211-01 z.sz. 3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni poz.53+poz.62	podej. podej.	 4,00	 4,00
				RAZEM	4,00
67	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej poz.65+poz.46*50%	m m	 17,25	 17,25
				RAZEM	17,25
68	KNR-W 4-01 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł poz.67*50%	m m	 8,62	 8,62
				RAZEM	8,62
69	KNR 4-02 0237-04	Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. 100 mm poz.50	szt. szt.	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
70	KNR 4-02 0237-03	Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. do 80 mm 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
71	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych poz.46	m m	 13,50	 13,50
				RAZEM	13,50
72	KNR-W 2-15 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) poz.71	m m	 13,50	 13,50
				RAZEM	13,50
1.7		Roboty elektryczne			
73	KNR-W 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
74	KNR-W 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
75	KNR-W 4-03 1133-01 z.o. 3.1. 9901-11 R=1,35	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych - roboty w budowlach na wys. 4-12 m. OPRAWA DO PONOWNEGO WBUDOWANIA 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
76	KNR-W 5-08 0301-20 z.o. 9901-11	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle - roboty w budowlu na wysokości 4-12 m 4	szt. szt.	 4,00	 4,00
				RAZEM	4,00
77	KNR-W 5-08 0302-01 z.o. 9901-11	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę - roboty w budowlu na wysokości 4-12 m poz.76	szt. szt.	 4,00	 4,00
				RAZEM	4,00
78	KNR-W 4-03 1001-04 z.o. 3.1. 9901-11	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie - roboty w budowlach na wys. 4-12 m 6,0	m m	 6,00	 6,00
				RAZEM	6,00
79	KNR 4-03 1012-01 z.o. 3.1. 9901-11	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - roboty w budowlach na wys. 4-12 m poz.78	m m	 6,00	 6,00
				RAZEM	6,00
80	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi poz.78	m m	 6,00	 6,00
				RAZEM	6,00
81	KNR-W 4-03 1003-11 z.o. 3.1. 9901-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr. rury do 25 mm - roboty w budowlach na wys. 4-12 m 5	otw. otw.	 5,00	 5,00
				RAZEM	5,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82	KNR-W 5-08 0209-02 z.o. 9901-5	Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku - roboty w budowlu o wysokości 4-12 m <YDY 3x1,5>25,0	m m	 25,00	
				RAZEM	25,00
83	KNR-W 5-08 0209-02 z.o. 9901-5	Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku - roboty w budowlu o wysokości 4-12 m <YDY 3x2,5>20,0	m m	 20,00	
				RAZEM	20,00
84	KNR-W 5-08 0115-02 z.o. 9901-5	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton - roboty w budowlu o wysokości 4-12 m 18,0	m m	 18,00	
				RAZEM	18,00
85	KNR-W 5-08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz- nego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie. WYŁĄCZNIK WEWNĄTRZ ŁAZIENKI poz.74	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
86	KNR-W 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- nowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
87	KNR-W 5-08 0502-09 z.o. 9901-11	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo- cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) - roboty w budowlu na wyso- kości 4-12 m poz.75	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
88	KNR-W 5-08 0504-07 z.o. 9901-5	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo- odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych - roboty w budowlu o wysokości 4-12 m. OPRAWA Z DEMONTAŻU poz.75	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
89	wycena indy- widualna	Doposażenie w tablicy rozdzielczej. 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
90	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- go napięcia 1	pomiar. pomiar.	 1,00	
				RAZEM	1,00
91	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar. pomiar.	 1,00	
				RAZEM	1,00
92	KNR-W 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 3	pomiar. pomiar.	 3,00	
				RAZEM	3,00
93	KNR 2-02 1611-01 z.sz. 5.24. 9926- 01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m - prze- stawienie kolumny 2	kol. kol.	 2,00	
				RAZEM	2,00
1.8		Roboty malarskie.			
94	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności <sufit>poz.3 A (suma częściowa) <ściany>(2,90+3,80)*2*(3,45-2,0) <okno ościeża>(0,62+0,55*2)*0,20 <okno>-(0,62*0,55) <drzwi>-(0,60*2,0)*1 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 11,02 ----- 11,02 19,43 0,34 -0,34 -1,20 ----- 18,23	
				RAZEM	29,25
95	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu poz.94A*15%	m ² m ²	 1,65	
				RAZEM	1,65
96	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.94B*10%	m ²	1,82	
				RAZEM	1,82
97	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku <sufit>poz.94A*15%	m ²		
			m ²	1,65	
				RAZEM	1,65
98	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - do- datek za pogrubienie o 1 mm na stropach <sufit>poz.97	m ²		
			m ²	1,65	
				RAZEM	1,65
99	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <sufit>poz.94A	m ²		
			m ²	11,02	
				RAZEM	11,02
100	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <ściany>poz.94B*10%	m ²		
			m ²	1,82	
				RAZEM	1,82
101	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - do- datek za pogrubienie o 1 mm na ścianach poz.100	m ²		
			m ²	1,82	
				RAZEM	1,82
102	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem poz.94B	m ²		
			m ²	18,23	
				RAZEM	18,23
103	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 14,0	m		
			m	14,00	
				RAZEM	14,00
104	KNR 4-01 1211-08	Oczyszczenie grzejnika z farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 poz.105	m ²		
			m ²	3,15	
				RAZEM	3,15
105	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych <grzejnik żeliwny h=1,10>0,45*7	m ²		
			m ²	3,15	
				RAZEM	3,15
106	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
107	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 1	kol.		
			kol.	1,00	
				RAZEM	1,00
108	KNR 2-02 1611-01 z.sz. 5.24. 9926- 01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m - prze- stawienie kolumny 3	kol.		
			kol.	3,00	
				RAZEM	3,00
1.9		Wyposażenie łazienki-parter.			
109	wycena indy- widualna	Dozownik na mydło, pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki-de- montaż i ponowny montaż. 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.10		Zabezpieczenie podłóg-korytarze.			
110	KNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg płytą pilśniową. <korytarz>15,0	m ²		
			m ²	15,00	
				RAZEM	15,00
111	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <korytarz>poz.110	m ²		
			m ²	15,00	
				RAZEM	15,00
1.11		Wywieżenie i utylizacja gruzu na wysypisku.			
112	wycena indy- widualna	Wywieżenie i przyjęcie materiałów rozbiórkowych na wysypisko <worki BIG BAG>1	BIG BAG		
			BIG BAG	1,00	
				RAZEM	1,00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
26 Żłobek 06 Wassowskiego łazienka PARTER.PRZEDM..KST

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2600105-060	Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. II	m ³	0,01		
2.	5711200-020	Bateria umywalk.stojąca jednouchwyt.mosiężna,chrom.fi 15mm	szt	1,00		
3.	5715100-020	Bateria wannowa z natryskiem ręcznym, chromowana fi 15mm	szt	1,00		
4.	1050011-066	Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	dm ³	1,91		
5.	6324310-020	Brodziki natrysk.kwadr.z tw.szt.800x800 mm	szt	1,00		
6.	1800102-020	Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15	szt	32,14		
7.	1700305-034	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,12		
8.	2600618-060	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. II	m ³	0,00		
9.	-090	Doposażenie w tablicy rozdzielczej-łazienka parter.	kpl.	1,00		
10.	-090	Dozownik na mydło, pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki-demontaż i ponowny montaż-łazienka parter.	kpl.	1,00		
11.	-090	Drzwi wew.płycinowe, z drewna sosnowego malowane - pełne o wym.0,60x2,0 zamek z wkładką patenową, zamek do W.C z otwier. zewn. w dolnej cz.szczelina. fabr.wykończone. DRZWI DREWNIANE WG ISTNIEJĄCYCH.	kpl.	1,00		
12.	5762800-020	Drzwiczki stalowe malowane proszkowo do zaworów o wym. 200x250mm	szt	1,00		
13.	5100902-020	Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna płaska z żel.ocynk.fi 20mm	szt	4,00		
14.	5100901-020	Dwuzłączka prosta z żel.ciagliwego, ocynk. fi 15mm	szt	2,00		
15.	1481505-033	Emulsja gruntująca ściany.	kg	10,72		
16.	1513202-066	Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała	dm ³	3,52		
17.	1511199-066	Farby ftalowe nawierzchniowe	dm ³	1,55		
18.	1504118-066	Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-kolor.	dm ³	5,32		
19.	1560413-050	Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm	m ²	5,36		
20.	1740103-034	Gips budowlany - szpachlowy	t	0,03		
21.	7530232-020	Gniazdo wtyczkowe izolacyjne bryzgoodporne n/t 2x2P+Z, 10/16A, 250V IP-44 NT-230H	szt	1,02		
22.	8990410-020	Kolek rozporowy metalowy fi 6mm	szt	50,68		
23.	8990412-020	Kolek rozporowy metalowy fi 8mm	szt	2,00		
24.	8990401-020	Kolek stalowy do wstrzeliwania z nabojem	szt	1,54		
25.	1567412-020	Kratka wentylacyjna z PVC o wym. 14x21 cm, bez żaluzji	szt	2,00		
26.	5613901-020	Kształtki PVC kanalizacji wewn.50 mm	szt	19,18		
27.	7581532-040	Listwa elektroinstalacyjna naścienna odcinek prosty LN 25x16	m	18,72		
28.	-020	Listwa osłaniająca aluminiowa.	szt	1,00		
29.	7581636-020	Łącznik kątowy do listew elektroinstalacyjnych ŁK 25x16	szt	6,12		
30.	7581635-020	Łącznik prosty do listew elektroinstalacyjnych ŁP 25x16	szt	6,12		
31.	7510400-020	Łącznik pt 1-biegunowy IP44	szt	1,02		
32.	5119903-020	Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynk.fi 15mm	szt	43,59		
33.	1478131-066	Masa uszczelniająca akrylowa Silak A	dm ³	0,01		
34.	-020	Okno z PVC o wym.0.65x1.15 białe z profili pięciokomorowych,1-skrzydłowe otwierane, szpros, szyba zespolona,fab.wykonczone	szt	1,00		
35.	-040	Opaski drzwiowe drewniane malowane -wg.istniejących.	m	11,44		
36.	6757535-040	Otulina z syntetycznego kauczuku do rur o śr.15mm,gr.15mm	m	7,42		
37.	6757521-040	Otulina z syntetycznego kauczuku do rur o śr.15mm,gr.9mm	m	7,42		
38.	3920000-116	Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy	ark	8,09		
39.	1478500-033	Pianka poliuretanowa	kg	0,38		
40.	1478500-066	Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	dm ³	0,27		
41.	1601803-060	Piasek uziarnienie 0-2 mm	m ³	0,59		
42.	1750809-050	Płyta gipsowo-karton, tynkowa wodoodporna gr.12,5 mm	m ²	0,39		
43.	2530005-050	Płytki ceramiczne ściennie	m ²	28,49		
44.	2520621-050	Płytki gresowe antypoślizgowe R 10	m ²	11,70		
45.	2650510-050	Płyty pilśniowe porowate -zwykłe gr.9,5mm	m ²	5,36		
46.	2791212-050	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunik.długie gr.38 mm	m ²	0,07		
47.	2791222-050	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunik.krótkie gr.38 mm	m ²	0,02		
48.	6320700-020	Półpostument porcelanowy do umywalki	szt	4,00		
49.	1323321-040	Profil st.C 50x50x0,6mm.pod pł.gips.-kart.	m	2,05		
50.	1323301-040	Profil st.U 50x40x0,6mm.pod pł.gips.-kart.	m	3,00		
51.	7951007-040	Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2	m	26,00		
52.	7951008-040	Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2	m	20,80		
53.	5716202-020	Przyłącze elastyczne do armatury toaletowej w oplocie stal.o dł.300mm	szt	3,00		
54.	7540001-020	Puszka p/t okrągła uniwers.PU-60 z pokrywą	szt	4,08		
55.	5064001-040	Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 15mm	m	13,90		
56.	5601101-040	Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50 mm	m	10,92		
57.	6328113-020	Sedes z tw.szt.do misek ustęp.dziecięcych	szt	3,00		
58.	5717031-020	Syfon umywalkowy z tw.szt.rurowy 32mm	szt	4,00		
59.	5715910-020	Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego	szt	1,00		
60.	-033	Szybkowiążąca naprawcza masa szpachlowa.	kg	25,90		
61.	2385003-066	Środek gruntujący posadzki.	dm ³	2,31		
62.	6761120-040	Taśma 3x50mm	m	0,90		
63.	3902210-040	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	0,69		
64.	5102802-020	Trójnik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 20mm	szt	2,00		
65.	6601002-020	Uchwyt do rurociągów pionowych i poziomych fi 10 - 15mm	szt	9,45		
66.	6600101-020	Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. I o śr. 20mm	szt	2,00		
67.	6602006-020	Uchwyty stal.pojed.do rur PCV,PE,PP 50 mm	szt	10,50		
68.	6351601-020	Umywalka prostokątna lub trapezowa, porcelanowa	szt	1,00		
69.	6320282-020	Umywalki porcelanowe dziecięce.	szt	3,00		
70.	6327750-020	Urządzenie san.por.kompakt dla dzieci	szt	3,00		
71.	1720202-034	Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) workowane	t	0,14		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
26 Żłobek 06 Wassowskiego łazienka PARTER.PRZEDM..KST

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
72.	1343700-033	Wkręty do płyt gipsowych różne rozmiary	kg	0,01		
73.	3930001-060	Woda z rurociągów	m ³	0,11		
74.	6342910-020	Wpust ściekowy podłogowy z tw.kratka ze stali nierdz.fi 50mm	szt	1,00		
75.	6328600-020	Wspornik do umywalki porcelanowej	szt	4,00		
76.	-000	Wywieżenie i przyjęcie materiałów rozbiórkowych na wysypisko	worek gruz	1,00		
77.	-090	Zabudowa drewniana wew.ścian wejścia szer.30 cm, malowana fabr. wykonczona	kpl.	1,00		
78.	1554225-033	Zapr.klej.wysokoelastyczna	kg	265,89		
79.	238066217-033	Zaprawa do spoinow.spoina elasty. woodoodporną kol.	kg	13,58		
80.	5710742-020	Zaw.do pral.aut.chr/nikl.kul.z filtr.15x15	szt	5,00		
81.	5701402-020	Zawory wodne przel.kulowe mos.gw. 15 mm	szt	5,00		
82.	5710201-020	Zawór umywalkowy stojący mosiężny, chromowany fi 15mm	szt	3,00		
83.	5114406-020	Złączka nakr-wkrętna z żel.OC N4 20x15 mm	szt	4,00		
84.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	491,80		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	46111-148	Mieszarka do zapraw 3 m3/h	m-g	1,19		
2.	48310-148	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wysokości do 6 m (za 1 kolumnę)	m-g	3,44		
3.	39511-148	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	3,26		
4.	74510-148	Szlifierka do posadzek.	m-g	1,43		
5.	34312-148	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	3,23		
RAZEM						

Słownie: