

PRZEDMIAR ROBÓT - Żłobek nr 6

NAZWA INWESTYCJI : Żłobek nr 6
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Wassowskiego nr 7
INWESTOR : Gdański Zespół Żłobków
ADRES INWESTORA : 80-406 Gdańsk ul. Raclawicka 8
BRANŻA : Remont łazienki PIĘTRO I - licowanie ścian, posadzka, instalacja sanitarna, instalacje elektryczne, malowanie

DATA OPRACOWANIA : Maj 2026r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Łazienka I piętro	1	97
1.1	Roboty rozbiórkowe	1	7
1.2	Licowanie ścian.	8	10
1.3	Posadzka.	11	15
1.4	Roboty sanitarne	16	53
1.5	Roboty elektryczne	54	73
1.6	Roboty malarskie.	74	90
1.7	Drzwiczki do szachtu.	91	93
1.8	Wyposażenie łazienki-I piętro.	94	94
1.9	Zabezpieczenie podłóg-korytarze.	95	96
1.10	Wywieżenie i utylizacja gruzu na wysypisku.	97	97

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Łazienka I piętro			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2,65+2,10)*1,75	m ² m ²	 8,31	
				RAZEM	8,31
2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (2,65+2,10)*2,0	m ² m ²	 9,50	
				RAZEM	9,50
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (2,65*3,0)+(1,0*2,12)-(0,25*1,0)	m ² m ²	 9,82	
				RAZEM	9,82
4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1,72*2,65	m ² m ²	 4,56	
				RAZEM	4,56
5	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <podbudowa brodzika>(0,80*0,35)*4	m ² m ²	 1,12	
				RAZEM	1,12
6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
7	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z I piętra budynku gruzu. (poz.1+poz.3)*0,015+poz.2*0,02+poz.5*0,065+poz.4*0,003	m ³ m ³	 0,55	
				RAZEM	0,55
1.2		Licowanie ścian.			
8	KNR 4-01 0714-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.2	m ² m ²	 9,50	
				RAZEM	9,50
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.8	m ² m ²	 9,50	
				RAZEM	9,50
10	NNRNKB 202 2803-03	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm. PŁYTKI ŚCIENNE UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM. poz.8+0,50+<brodzik>(0,85*0,35)*2	m ² m ²	 10,60	
				RAZEM	10,60
1.3		Posadzka.			
11	KNR W-01 0102-01	Przygotowanie podłoży pod podkłady - szlifowanie poz.3+poz.4	m ² m ²	 14,38	
				RAZEM	14,38
12	KNR W-01 0215-02	Naprawa posadzki podkład o grubości 3 mm. poz.11*50%	m ² m ²	 7,19	
				RAZEM	7,19
13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.11	m ² m ²	 14,38	
				RAZEM	14,38
14	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2. PŁYTKI POSADZKOWE UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM. poz.11	m ² m ²	 14,38	
				RAZEM	14,38

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (1,80+2,65)*2+6,0	m m	 14,90	
				RAZEM	14,90
1.4		Roboty sanitarne			
16	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik <brodzik>1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
17	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową. 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
18	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2+1	kpl. kpl.	 3,00	
				RAZEM	3,00
19	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm poz.16+poz.18	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
20	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej poz.18	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
21	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii wannowej poz.16	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
22	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm poz.17	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
23	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 16,50	m m	 16,50	
				RAZEM	16,50
24	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 6,5	m m	 6,50	
				RAZEM	6,50
25	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku 4,5	m m	 4,50	
				RAZEM	4,50
26	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" <kompakt dla dzieci>2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
27	KNR-W 2-15 0115-09 z.sz. 3.4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni poz.26	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
28	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm. poz.26	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
29	KNR-W 2-15 0211-03 z.sz. 3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni poz.26	podej. podej.	 2,00	
				RAZEM	2,00
30	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem. MONTAŻ UMYWALKI DOSTĘP DO DRZWICZEK. <umywalki dla dzieci>2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
31	KNR-W 2-15 0137-02	Zawór umywalkowy stojący o śr. nominalnej 15 mm <umyw.dla dzieci>poz.30	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
32	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk poz.30	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
33	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem. UMYWALKA NA SZAFCE <umywalka dla personelu>1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	wycena indywidualna	Szafka stojąca dwuskrzydłowa pod umywalkę wraz z montażem. poz.33	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
35	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm <umyw.dla personelu>poz.33	szt. szt.	 1,00	 1,00
36	KNR-W 2-15 0115-01 z.sz. 3.4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni poz.31+poz.35*2+poz.47*2	szt. szt.	 6,00	 6,00
37	KNR 2-15 0112-01 z.sz. 3.4. 9903-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm - budynki służby zdrowia poz.31+poz.35*2	szt. szt.	 4,00	 4,00
38	KNR-W 4-02 0107-02 z.sz. 3.3.2. 9903-02	Wymiana trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego. ANALOGIA. WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI. 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
39	KNR-W 2-15 0131-01	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
40	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej poz.42/2+poz.49	m m	 16,00	 16,00
41	KNR-W 4-01 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł poz.40*50%	m m	 8,00	 8,00
42	KNR-W 2-15 0106-01 z.sz. 3.4. 9903-2	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni 18,0	m m	 18,00	 18,00
43	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 mm poz.42/2	m m	 9,00	 9,00
44	KNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 13 mm poz.42/2	m m	 9,00	 9,00
45	KNR 4-01 0303-01 R=1,15	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej. BRODZIK ZAMONTOWAĆ W NAROZNIKU. WYSOKOŚĆ PODBUDOWY BRODZIKA UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM. <podbudowa brodzika>(0,80*0,35)*4	m ² m ²	 1,12	 1,12
46	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe <brodzik 800x800>1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
47	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm poz.46	szt. szt.	 1,00	 1,00
48	KNR-W 2-15 0211-01 z.sz. 3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni poz.30+poz.46	podej. podej.	 3,00	 3,00
49	KNR-W 2-15 0208-01 z.sz. 3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni 7,0	m m	 7,00	 7,00
50	KNR 4-02 0237-04	Przeczyszczanie podejść odpływowych o śr. 100 mm poz.26	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	KNR 4-02 0237-03	Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. do 80 mm poz.30+poz.33+poz.46	szt. szt.	 4,00	 4,00
52	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych poz.42	m m	 18,00	 18,00
53	KNR-W 2-15 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) poz.52	m m	 18,00	 18,00
1.5		Roboty elektryczne		RAZEM	18,00
54	KNR-W 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
55	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
56	KNR-W 4-03 1133-01	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych 3	kpl. kpl.	 3,00	 3,00
57	KNR-W 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
58	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę poz.57	szt. szt.	 3,00	 3,00
59	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 10,0	m m	 10,00	 10,00
60	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm poz.59	m m	 10,00	 10,00
61	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi poz.59	m m	 10,00	 10,00
62	KNR-W 5-08 0209-02	Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku <YDY 3x1,5>30,0	m m	 30,00	 30,00
63	KNR-W 5-08 0209-02	Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku <YDY 3x2,5>20,0	m m	 20,00	 20,00
64	KNR-W 4-03 1003-11 z.o. 3.1. 9901-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr. rury do 25 mm - roboty w budowlach na wys. 4-12 m 7	otw. otw.	 7,00	 7,00
65	KNR-W 5-08 0115-02 z.o. 9901-5	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton - roboty w budowlach na wysokości 4-12 m 30,0	m m	 30,00	 30,00
66	KNR-W 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
67	KNR-W 5-08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
68	KNR-W 5-08 0502-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 2) 2	kpl. kpl.	 2,00	 2,00
69	KNR-W 5-08 0504-07	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych poz.68	kpl. kpl.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70	wycena indywidualna	Doposażenie w tablicy rozdzielczej.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
71	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		1	pomiar.	1,00	
				RAZEM	1,00
72	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
		1	pomiar.	1,00	
				RAZEM	1,00
73	KNR-W 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
		3	pomiar.	3,00	
				RAZEM	3,00
1.6		Roboty malarskie.			
74	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <sufit>(2,65*4,70-(0,25*1,0)+(1,21*2,12))*110% A (suma częściowa) <ściany>(2,65+2,10)*(2,93-2,0) <ściany>((0,75+(1,0*2)+0,40+1,61+2,65+1,72+(0,96*2))*2,93+(0,35*2,10)*2+0,88*1,90+(0,85*2,12))*105% <drzwi>-(0,80*2,0)*1 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	16,25 ----- 16,25 4,42 39,19 -1,60 ----- 42,01	
				RAZEM	58,26
75	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu poz.74A*10%	m ² m ²	1,62	
				RAZEM	1,62
76	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu poz.74B*10%	m ² m ²	4,20	
				RAZEM	4,20
77	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku <sufit>poz.74A*15%	m ² m ²	2,44	
				RAZEM	2,44
78	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - do- datek za pogrubienie o 1 mm na stropach <sufit>poz.77	m ² m ²	2,44	
				RAZEM	2,44
79	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <sufit>poz.74A	m ² m ²	16,25	
				RAZEM	16,25
80	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <ściany>poz.74B*10%	m ² m ²	4,20	
				RAZEM	4,20
81	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - do- datek za pogrubienie o 1 mm na ścianach poz.80	m ² m ²	4,20	
				RAZEM	4,20
82	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem poz.74B	m ² m ²	42,01	
				RAZEM	42,01
83	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków. ANALOGIA. MALOWANIE ŚCIAN LAKIEREM DEKORACYJNO-OCHRON- NYCH NA WYSOKOŚĆ 1,50 M <i>Lakier bezbarwny dekoracyjno-ochronny do farb lateksowych.</i> Krotność = 2 <ściany>((0,75+(1,0*2)+0,40+1,61+2,65+1,72+(0,96*2))*1,50+(0,35*0,80)*2+0,88*1,50+(0,85*1,50))*105% <drzwi>-(0,80*1,50)*1	m ² m ² m ²	20,72 -1,20	
				RAZEM	19,52
84	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 10,0	m m	10,00	
				RAZEM	10,00
85	KNR 4-01 1211-08	Oczyszczenie grzejnika z farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.86	m ²	3,15	
				RAZEM	3,15
86	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych <grzejnik żeliwny h=1,10>0,45*7	m ² m ²	 3,15	
				RAZEM	3,15
87	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
88	KNR 4-01 1209-10 z.sz. 4.5.4. 9914- 01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz. 4.5.4. 9914- 08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznice z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm 0,80*2,0	m ² m ²	 1,60	
				RAZEM	1,60
89	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych. WYMIANA USZKODZONEJ KWATERY OKNA 0,20*0,40	m ² m ²	 0,08	
				RAZEM	0,08
90	KNR 4-01 1101-05 z.sz. 5.3. 9911-02 z.sz. 5.3. 9911-04 R=2,0	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim walcowanym wzorzystym grubości 3-4 mm o powierzchni szyby do 0.1 m2 - ramy stare - powierzchnia do 1 m2 w jednym budynku 0,20*0,40	m ² m ²	 0,08	
				RAZEM	0,08
1.7		Drzwiczki do szachtu.			
91	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 <drzwiczki 0,80x1,0>1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
92	KNR 4-01 0428-04	Demontaż opaski (0,90+1,0*2)	m m	 2,90	
				RAZEM	2,90
93	KNR-W 2-02 1027-01 R=1,5	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni do 1.5 m2. DRZWICZKI. WYMIAR DOSTOSOWAĆ DO OTWORY. 0,80*1,0	m ² m ²	 0,80	
				RAZEM	0,80
1.8		Wyposażenie łazienki-I piętro.			
94	wycena indywidualna	Dozownik na mydło, pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki-demontaż i ponowny montaż. 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.9		Zabezpieczenie podłóg-korytarze.			
95	KNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg płytą pilśniową. <korytarz>10,0	m ² m ²	 10,00	
				RAZEM	10,00
96	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <korytarz>poz.95	m ² m ²	 10,00	
				RAZEM	10,00
1.10		Wywieżenie i utylizacja gruzu na wysypisku.			
97	wycena indywidualna	Wywieżenie i przyjęcie materiałów rozbiórkowych na wysypisko <worki BIG BAG>1	BIG BAG BIG BAG	 1,00	
				RAZEM	1,00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
26 Żłobek 06 Wassowskiego łazienki PIĘTRO I.PRZEDM..KST

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	5711200-020	Bateria umywalk.stojąca jednouchwyt.mosiężna,chrom.fi 15mm	szt	1,00		
2.	5715100-020	Bateria wannowa z natryskiem ręcznym, chromowana fi 15mm	szt	1,00		
3.	1050011-066	Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	dm ³	2,05		
4.	6324310-020	Brodziki natrysk.kwadr.z tw.szt.800x800 mm	szt	1,00		
5.	1800102-020	Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15	szt	32,14		
6.	1700305-034	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,08		
7.	-090	Doposażenie w tablicy rozdzielczej-łazienka I piętro.	kpl.	1,00		
8.	-090	Dozownik na mydło, pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki-demontaż i ponowny montaż-łazienka I piętro.	kpl.	1,00		
9.	-090	Drzwiczki o wym.0,80x1,0 z drewna sosowego, malow.farbą białą wodoodporną, fab. wykończ.	kpl.	1,00		
10.	5100902-020	Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna płaska z żel.ocynk.fi 20mm	szt	4,00		
11.	5100901-020	Dwuzłączka prosta z żel.ciągliwego, ocynk. fi 15mm	szt	2,00		
12.	1481505-033	Emulsja gruntująca ściany.	kg	11,82		
13.	1513202-066	Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała	dm ³	4,74		
14.	1511199-066	Farby ftalowe nawierzchniowe	dm ³	2,21		
15.	1504118-066	Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-kolor.	dm ³	12,27		
16.	1560413-050	Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm	m ²	3,57		
17.	1740103-034	Gips budowlany - szpachlowy	t	0,05		
18.	7530232-020	Gniazdo wtyczkowe izolacyjne bryzgoodporne n/t 2x2P+Z, 10/16A, 250V IP-44 NT-230H	szt	1,02		
19.	1550101-033	Kit szklarski pokostowy	kg	0,11		
20.	8990410-020	Kolek rozporowy metalowy fi 6mm	szt	85,00		
21.	1567412-020	Kratka wentylacyjna z PVC o wym. 14x21 cm, bez żaluzji	szt	2,00		
22.	5613903-020	Kształtki PVC kanalizacji wewn. 110 mm	szt	6,20		
23.	5613901-020	Kształtki PVC kanalizacji wewn.50 mm	szt	11,82		
24.	-066	Lakier bezbarwny dekoracyjno-ochronny do farb lateksowych.	dm ³	3,90		
25.	7581532-040	Listwa elektroinstalacyjna naścienna odcinek prosty LN 25x16	m	31,20		
26.	7581636-020	Łącznik kątowy do listew elektroinstalacyjnych ŁK 25x16	szt	10,20		
27.	7581635-020	Łącznik prosty do listew elektroinstalacyjnych ŁP 25x16	szt	10,20		
28.	7510400-020	Łącznik pt 1-biegunowy IP44	szt	2,04		
29.	5119903-020	Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynk.fi 15mm	szt	45,96		
30.	7304942-020	Oprawa do żarówek LED, plafoniera wewnętrzna, bryzgoodporna łazien.IP44	szt	2,04		
31.	6757535-040	Otulina z syntetycznego kauczuku do rur o śr.15mm,gr.15mm	m	9,90		
32.	6757521-040	Otulina z syntetycznego kauczuku do rur o śr.15mm,gr.9mm	m	9,90		
33.	3920000-116	Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy	ark	14,64		
34.	1478500-033	Pianka poliuretanowa	kg	0,02		
35.	1601803-060	Piasek uziarnienie 0-2 mm	m ³	0,39		
36.	2530005-050	Płytki ceramiczne ściennie	m ²	10,92		
37.	2520621-050	Płytki gresowe antypoślizgowe R 10	m ²	14,96		
38.	2520627-050	Płytki gresowe szkliwione	m ²	2,01		
39.	2650510-050	Płyty pilśniowe porowate -zwykłe gr.9,5mm	m ²	3,57		
40.	6320700-020	Półpostument porcelanowy do umywalki	szt	2,00		
41.	7951007-040	Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm ²	m	31,20		
42.	7951008-040	Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm ²	m	20,80		
43.	5716202-020	Przyłącze elastyczne do armatury toaletowej w oplocie stal.o dł.300mm	szt	2,00		
44.	7540001-020	Puszka p/t okrągła uniwers.PU-60 z pokrywą	szt	3,06		
45.	1530502-066	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych, uniwersalny	dm ³	0,43		
46.	5064001-040	Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 15mm	m	18,54		
47.	5601101-040	Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50 mm	m	7,28		
48.	6328113-020	Sedes z tw.szt.do misek ustęp.dziecięcych	szt	2,00		
49.	5717031-020	Syfon umywalkowy z tw.szt.rurowy 32mm	szt	3,00		
50.	5715910-020	Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego	szt	1,00		
51.	-090	Szafka stojąca dwuskrzydłowa pod umywalkę wraz z montażem.	kpl.	1,00		
52.	2400802-050	Szkló płaskie walcowane bezbarwne grubości 4 mm	m ²	0,10		
53.	1513000-066	Szpachlówka do drewna biała	dm ³	0,33		
54.	-033	Szybkowiążąca naprawcza masa szpachlowa.	kg	33,79		
55.	2385003-066	Środek gruntujący posadzki.	dm ³	3,02		
56.	6761120-040	Taśma 3x50mm	m	1,20		
57.	5102802-020	Trójnik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 20mm	szt	2,00		
58.	6601002-020	Uchwyt do rurociągów pionowych i poziomych fi 10 - 15mm	szt	12,60		
59.	6600101-020	Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. I o śr. 20mm	szt	2,00		
60.	6602006-020	Uchwyty stal.pojed.do rur PCV,PE,PP 50 mm	szt	7,00		
61.	6351601-020	Umywalka prostokątna lub trapezowa, porcelanowa	szt	1,00		
62.	6320282-020	Umywalki porcelanowe dziecięce.	szt	2,00		
63.	6327750-020	Urządź.san.por.kompakt dla dzieci	szt	2,00		
64.	1720202-034	Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane	t	0,09		
65.	3930001-060	Woda z rurociągów	m ³	0,06		
66.	6328600-020	Wspornik do umywalki porcelanowej	szt	2,00		
67.	-000	Wywieżenie i przyjęcie materiałów rozbiórkowych na wysypisko	worek gruz	1,00		
68.	1554225-033	Zapr.klej.wysokoelastyczna	kg	190,59		
69.	238066217-033	Zaprawa do spoinow.spoina elasty. wodoodporna kol.	kg	8,12		
70.	5710742-020	Zaw.do pral.aut.chr./nikl.kul.z filtr.15x15	szt	4,00		
71.	5701402-020	Zawory wodne przeł.kulowe mos.gw. 15 mm	szt	4,00		
72.	5710201-020	Zawór umywalkowy stojący mosiężny, chromowany fi 15mm	szt	2,00		
73.	5114406-020	Złączka nakr-wkrętna z żel.OC N4 20x15 mm	szt	4,00		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
26 Żłobek 06 Wassowskiego łazienki PIĘTRO I.PRZEDM..KST

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
74.	7353009-020	Żarówka LED 9,5W (60W) E-27; 240V; (3000K)	szt	2,08		
75.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	340,38		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	46111-148	Mieszarka do zapraw 3 m3/h	m-g	0,63		
2.	39511-148	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	2,37		
3.	74510-148	Szlifierka do posadzek.	m-g	1,87		
4.	34312-148	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	2,09		
RAZEM						

Słownie: